

Proposta Comercial: PV0357-26

São Paulo, 8 de setembro de 2026

A Newcon é uma empresa de Serviços especializada em instalações prediais, sistemas de telecomunicações e elétrica.

Em 15 anos de operação nos tornamos referência nos segmentos de Data Center, Indústria, Governo e Corporativo.

CONECTANDO O MUNDO COM QUALIDADE, SEGURANÇA E SUSTENTABILIDADE.

Cliente: FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS – FFLCH/USP

A/C Thiago Gomes Veríssimo

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (FFLCH/USP) - 368 PONTOS.

Revisão 01

Contato comercial:
Roberval C. Correa



www.newcon-br.com



+55 11 **2261.5802**



comercial@newcon-br.com



Av. Água Fria, 1737



Sumário

1. Objeto	3
2. Localização	3
3. Base	3
4. Escopo	3
5. Premissas.....	4
6. Descritivo técnico dos serviços	5
6.1 Testes e Certificações	5
6.2 Testes em cabos metálicos	5
6.3 Parâmetros Avaliados.....	5
7. Lista de Materiais	6
8. Valor da Proposta	6
9. Prazo de Execução	6
10. Validade da Proposta.....	6
11. Condições Comerciais	6
12. Dados do Proponente	7



1. Objeto

- ✎ A proposta apresenta diretrizes para remoção de cabeamento estruturado legado, lançamento do novo cabeamento, conectorização, identificação, organização e certificação técnica ponto a ponto no Prédio da Administração da FFLCH/USP.
- ✎ Distribuição dos Pontos e Plantas Técnicas:
 - Térreo (123 pontos): <https://rede.ffiich.usp.br/plantas/public/15>
 - 1º Pavimento (263 pontos): <https://rede.ffiich.usp.br/plantas/public/14>

2. Localização

- ✎ Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – FFLCH/USP - R. do Lago, 717 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-080

3. Base

A proposta tem como base:

- ✎ (EMAIL recebido em 01/09/2026;
- ✎ Retificação do escopo em e-mail recebido em 04/09/2026;

✎ DOCUMENTOS ANEXOS

- TI-FFLCH-Cabeamento.pdf (Especificações técnicas e Termo de Referência);
- planta_terreo.pdf (Planta baixa do pavimento Térreo);
- planta_1pavimento.pdf (Planta baixa do 1º Pavimento).

4. Escopo

- ✎ Fornecimento exclusivo de mão de obra especializada, ferramentas, insumos secundários para remoção de até 386 pontos de cabeamento estruturado existente;
- ✎ Lançamento de novo cabeamento, conectorização, identificação, organização e certificação técnica ponto a ponto;
- ✎ Quantidade de pontos: 3868 pontos de rede mapeados nas plantas;
- ✎ Identificação cruzada nas tomadas e atrás do patch panel.



5. Premissas

- ✎ Dinâmica operacional e faseamento da obra;
- ✎ A NEWCON e a FFLCH, deverão elaborar cronograma para a Fase 1: com a interdição de metade do prédio para remoção dos cabos existentes, lançamentos dos novos cabos.
- ✎ Após a conclusão da primeira fase, daremos início a Fase 2: da segunda metade do prédio, sendo está interditada para a execução dos mesmos procedimentos, sendo garantida a proteção das áreas não interditadas e a continuidade do expediente do órgão.
- ✎ Fica sob a responsabilidade da FFLCH, o fornecimento dos materiais principais como: (cabos UTP, Keystone RJ-45, patch panel, caixas de tomada e espelhos) e a infraestrutura física pré-existente (eletrocalhas e eletrodutos) que serão fornecidos/mantidos pela FFLCH;
- ✎ Fica sob nossa responsabilidade o fornecimento da infraestrutura operacional para a execução da demanda, incluindo:
- ✎ Equipamento certificador de rede calibrado e acessórios de teste;
- ✎ Ferramental completo (alicates de crimpagem/punch-down, guias passa-cabo, etiquetas industriais);
- ✎ Equipamentos para trabalho em altura (escadas industriais, andai me);
- ✎ Insumos secundarios de fixação e organização (abraçadeiras de nylon/velcro, etiquetas adesivas duráveis e fitas de sinalização);
- ✎ O Dimensionamento aproximado de retirada e lançamento do novo cabeamento é estimada de aproximadamente 19.660 metros no total (3.435,00m no Térreo e 16.225,00m no 1º Pavimento).
- ✎ Valor para serviços da mão de obra, serão considerados durante o horário comercial compreendido das 8h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira;
- ✎ Profissionais se apresentarão devidamente uniformizados e identificados;
- ✎ Fornecimento de equipe com equipamentos EPI / EPC;
- ✎ Não consideramos fornecimento de plataformas elevatórias;
- ✎ Qualquer documentação específica do local, será cobrada após prévio orçamento e aprovação da contratante;
- ✎ Diárias paradas por conta de alguma alteração no projeto ou por falta de material, falta de disponibilidade de acompanhamento ou



desmobilização, poderá interferir no cronograma de trabalho, devendo caso ocorra ser reavaliado;

- ✖ Ferramentas robustas como (gerador, rompedores, furadeiras de impacto, esmerilhadeiras) não estão no escopo e fornecimento;
- ✖ Ao final da prestação de serviços, serão entregues a FFLCH, relatório fotográfico do antes e depois, mídia digital em DWG e PDF, bem como relatório das certificações.

6. Descritivo técnico dos serviços

6.1 Testes e Certificações

Após a conclusão das instalações, para a aceitação dos serviços, serão executados os testes de certificação para comprovação do atendimento dos padrões definidos pelas normas (TIA-568, TIA 1152, ISO/IEC 11801 e ABNT/NBR-14565).

Para assegurar a proteção e preservação da integridade dos cabos destinados a Cabeamento Estruturado, à infraestrutura deverá estar em total conformidade com todos os requisitos estabelecidos pela Norma TIA 569, sendo os mesmos diretamente relacionados ao desempenho e disponibilidade da transmissão de sinais de dados.



6.2 Testes em cabos metálicos

O sistema de cabeamento estruturado será testado em enlace permanente, entre o patch panel do rack de Telecom e a tomada na saída de telecomunicações na área de trabalho. Todos os testes atenderão as especificações compatíveis com a sua categoria de desempenho (categorias 5e, 6, 6A, 7 ou 8);

6.3 Parâmetros Avaliados

- ✖ Wire Map (Mapa de Fios);
- ✖ Length (Comprimento);
- ✖ Insertion Loss (Perda por Inserção ou Atenuação);
- ✖ NEXT (Paradiáfonia entre um par e outro);



www.newcon-br.com



+55 11 **2261.5802**



comercial@newcon-br.com



Av. Água Fria, 1737

-  PSNEXT (Paradiafonia entre todos os pares);
-  ACR-F (Telediafonia entre um par e outro);
-  PSACR-F (Telediafonia entre todos os pares);
-  Return Loss (Perda por Retorno);
-  Propagation Delay (Atraso de Propagação);
-  Delay Skew (Diferença de Atraso);

7. Lista de Materiais

Ordem	Produto	Apres	Qtde
1	GUIA DE CABO 19 POLEGADAS 1U HD GERENCIÁVEL 65/80 OU 100MM EM ABS GERENCIÁVEL	UNID	16,0
2	FITA VELCRO ORGANIZADOR DE CABOS FIOS REUTILIZÁVEL	MTS	786,0
3	ETIQUETA DE FITA LAMINADA	UNID	736,0
4	ABRÇADEIRA NYLON GROSSA ENFORCA GATO HELLARMAN	PCT	08,0

8. Valor da Proposta

Os valores referentes aos serviços desta proposta comercial, estão disponibilizados em Reais (BRL).

O **valor total do material** é de **R\$ 23.553,28**.

O **valor total do serviço** é de **R\$ 226.222,22**.

Valor total da proposta é de **R\$ 249.775,50**.

9. Prazo de Execução

O prazo é 63 dias em corridos, em horário comercial (de segunda a sexta-feira das 8:00 às 18:00).

10. Validade da Proposta

A proposta é válida por 30 dias corridos.

11. Condições Comerciais

Conforme condições definidas entre as empresas.



www.newcon-br.com



+55 11 **2261.5802**



comercial@newcon-br.com



Av. Água Fria, 1737

12. Dados do Proponente

-  Razão Social: Newcon Serviços Técnicos e Manutenção Ltda;
-  CNPJ: 20.777.601/0001-12
-  Endereço: Av. Água Fria, 1737, Santana, São Paulo/SP;
-  CEP: 02333-001;
-  Fone: (11) 2261 5802;
-  E-mail: newcon@newcon-br.com
-  Dados Bancários:
-  Banco do Brasil - Agência: 386-7 – Conta corrente: 104.488
-  Banco Itaú – Agência: 0746 – Conta Corrente 13.520-1



www.newcon-br.com



+55 11 **2261.5802**



comercial@newcon-br.com



Av. Água Fria, 1737