

São Paulo, 17 de Setembro de 2026.

À –

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade USP.

CNPJ: 63.025.530./0016-90

Rua do Lago, 717 – Sala – 02 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-080.

Fone: 11-98108-2839

e-mail: thiago.verissimo@usp.br ti.fflch@usp.br

At. Thiago Gomes Veríssimo.

Prezado Senhor.

Primeiramente, agradecemos a oportunidade de estar participando na concorrência deste orçamento e na certeza de sua apreciação nos colocamos a sua inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessário.

Proposta Técnica/Comercial

0224/26

Prestação de Serviços para Instalação de Rede Logica



Atenciosamente,

Julio Cezar da Silva

Diretor Comercial

Fone: 011- 3815-6499

Cel.: 011 - 9972-4172

E-mail: Julio@teleiza.com.br

33 Anos oferecendo Soluções

1.0

APRESENTAÇÃO

A **TELEIZA** esta presente no mercado desde **1993**, prestando serviços e consultoria na área de teleinformática. Ao longo desses anos vem conquistando a confiança de seus clientes pela qualidade nas soluções apresentadas, agilidade na execução dos serviços, inovações adequadas em relação custo benefício e, principalmente por surpreender as expectativas na elaboração dos seus projetos.

Hoje a TELEIZA possui mais de 9.000 clientes atendidos, possui ainda vários parceiros que nos ajudam a complementar o nosso seguimento de trabalho.

Visite nosso site. www.teleiza.com.br

PRINCIPAIS OBJETIVOS:

Projetar e implementar soluções tecnológicas de ponta, específicas para redes DADOS, VOZ, IMAGENS, ELETRICA, ILUMINAÇÃO E CFTV,.

PRINCIPAIS SERVIÇOS:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Elétrica:

Cabine primaria, Grupo Moto Geradores (GMG), rede elétrica estabilizada, redes elétricas em alta, média e baixa voltagem, luminotécnico e redução de energia.

Lógica:

Cabeamento estruturado, fibra óptica, telefonia interna e externa e rede coaxial.

Infra- estrutura:

Tubulação interna e externa, eletrocalhas, canaleta metálica e PVC, piso elevado, Drywal, ar condicionado, salas para CPD e Data Center, controle de acesso, switches, central de PABX, soluções para Call Center.

EXECUÇÃO:

Instalação de Cabeamento Estruturado (todos os padrões)

Instalação de cabeamento óptico (interno e externo)

Instalação de redes elétricas em alta, média e baixa voltagem, painel de comandos, grupo geradores, iluminação interna e externa,

Manutenção preventiva e corretiva através de Contrato.

Fornecimento, Instalação e programação de centrais telefônicas (PABX).

Fornecimento e Implantação de Equipamentos de Rádio Comunicação;

Fornecimento de Software e Hardware para CALL CENTER;

Fornecimento e instalação de Equipamentos Ativos para Comunicação de DADOS;

Fornecimento e Implantação de Sistemas para CFTV com soluções - IP ou Digitais;

Além dos serviços acima, a TELEIZA, possui contratos com empresas de engenharia civil e arquitetura os quais em parceria, nos torna totalmente habilitada para executar todos os demais serviços necessários para o bom funcionamento de sua empresa.

Nº do nosso registro no CREA - SP - 1896498

2.0

OBJETO

Esta proposta de orçamento e todos os seus conteúdos, uma vez aprovado pelo contratante, passa a valer como um contrato de fornecimento de serviços ou produtos. Os prazos de entrega, conclusão dos serviços, prazos para pagamentos etc., devem ser honrados conforme estabelece o código civil do consumidor, a parte que não honrar as cláusulas deste objeto, dará a outra o direito de acioná-la judicialmente.

3.0

ESCOPO DOS SERVIÇOS

Local dos Serviços:

Os serviços mencionados neste orçamento serão executados no seguinte endereço.
Rua do Lago, 717 – Sala – 02 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-080.

INFRA-ESTRUTURAS

Detalhamento dos Serviços:

Este orçamento não contempla a instalação e montagem de serviços de infraestruturas, a montagem da rede cabeada deverá ser montada utilizando a mesma infraestrutura já existente no local, exceto alguns pequenos ajustes que por ventura sejam necessários, sendo que havendo a necessidade de aplicação de materiais, os mesmos serão fornecidos pela contratante.

CABEAMENTO ESTRUTURADO:

Detalhamento dos Serviços:

1. **Desinstalação e remoção do cabeamento existente no local:**
2. Remoção criteriosa do cabeamento antigo situado nas tubulações, canaletas, eletrocalhas e caixas de tomada, preservando a integridade das vias físicas. Os cabos a serem recolhidos deverão ser organizados e entregues ao setor de patrimônio/manutenção da contratante.
3. **Reaproveitamento parcial de conectores:** Durante a fase de desmontagem/montagem, **alguns conectores Cat6 existentes deverão ser preservados e reaproveitados**, conforme orientação prévia da equipe técnica da contratante.
4. **Lançamento do novo cabeamento:** Passagem do novo cabeamento pelas rotas existentes para os **386 pontos, sendo 123 no térreo e 263 no 1º pavimento**, respeitando as taxas de ocupação, tração máxima e raios mínimos de curvatura estabelecidos pelas normas brasileiras da ABNT.

5. **Conectorização e montagem:**

- 6. Conectorização das tomadas fêmeas RJ-45 (módulos keystone) nas caixas e espelhos dos usuários (ponta remota).
- 7. Crimpagem e organização dos cabos nos patch painéis situados nos racks da sala TR (ponta central).

8. **Identificação e etiquetagem bidirecional detalhada:**

- 9. **Na extremidade central (Rack / TR):** A contratada é obrigatoriamente responsável por afixar uma etiqueta **atrás do patch panel** (na traseira do painel/cabo, identificando claramente a **SALA/AMBIENTE DE DESTINO** atendido por aquele ponto).
- 10. **Na extremidade remota (Tomada/ Usuário):** A contratada é obrigatoriamente responsável por afixar uma etiqueta **na tomada/espelho da sala**, identificando explicitamente a **SALA TÉCNICA (TR)** de origem e o **PATCH PANEL / PORTA** correspondente no rack.
- 10. **Certificação técnica e carga no sistema local:**
- 11. Execução dos testes de certificação ponto a ponto no modo **link permanente (permanent link)** em **100% dos pontos executados (386 pontos)**, utilizando equipamento certificador de alta precisão (ex.: Fluke Networks DSX Series ou equivalente) com certificado de calibração válido e atualizado.
- 12. **Lançamento dos resultados:** A contratada deverá **carregar/alimentar individualmente os dados do resultado da certificação de cada ponto em um sistema local**. Para isso, a contratante fornecerá login, senha e o treinamento básico para acesso ao sistema.

CERTIFICAÇÃO:

Detalhamento dos Serviços:

- 1. Todos Os serviços de certificação já estão contemplados no valor dos serviços.
- 2. O processo será realizado através de uma ferramenta de alta precisão chamada CABLEANALYZER, (Fluke DSX-5000) os **386 pontos de rede executados**, serão testados sob o parâmetro de **link permanente**, garantindo a qualidade do lance de cabo e das conexões de fêmea a fêmea sem a interferência dos cordões de manobra.

3. **Alimentação do sistema local:** Inserção/upload dos relatórios de certificação de cada ponto no **sistema local da contratante**, utilizando credenciais de acesso disponibilizadas pela equipe de TI do órgão.
4. **Padrão de etiquetagem verificado:** Validação da correta afixação das etiquetas de identificação cruzada (**atrás do patch panel indicando a sala e na tomada da sala indicando a TR e a porta do patch panel**).
5. **Parâmetros de desempenho (pass):** Apresentação de resultado **aprovado (pass) em 100% dos pontos instalados**, em conformidade com as normas ABNT aplicáveis, contemplando:
 6. Mapa de fiação (*wiremap*);
 7. Comprimento do lance de cabo;
 8. Atenuação e perda de inserção;
 9. Perda de retorno (*return loss*);
 10. Parâmetros de diafonia (*NEXT, PS-NEXT, ELFEXT, PS-ELFEXT*).
11. **Relatório técnico consolidado:** Entrega da documentação técnica completa contendo os arquivos originais dos testes em meio digital (PDF e arquivo nativo do equipamento certificador).

4.0

MATERIAIS DE INSTALAÇÃO

Este orçamento não contempla o fornecimento de materiais será de responsabilidade exclusiva da contratante o fornecimento dos materiais

Todos os materiais principais das infraestruturas passivas serão fornecidos integralmente pela FFLCH/ USP, incluindo:

- Cabos de rede UTP novos;
- Conectores e módulos keystone (RJ-45 fêmea) novos;
- Patch painéis para rack de 19";
- Caixas de tomada, espelhos e suportes de fixação.

Exceto insumos como Etiquetas, Velcro e Abraçadeiras.

5.0**DINÂMICA OPERACIONAL**

Tendo em vista que o edifício possui geometria horizontal proeminente e a eletrocalha principal atravessa a edificação de ponta a ponta, a execução da obra será realizada obrigatoriamente de forma **faseada**:

1. **Fase 1:** Interdição de metade do prédio para a remoção dos cabos legados, lançamento e conectorização da nova rede.
2. **Fase 2:** Liberada a primeira metade, a segunda metade do prédio será interditada para a execução dos mesmos procedimentos.

OBS: A contratada compromete-se adequar em seu planejamento operacional a essa dinâmica por etapas, garantindo a proteção das áreas não interditadas e a continuidade parcial do expediente do órgão.

Os Serviços serão realizados obedecendo estritamente às edições vigentes das Normas Brasileiras (ABNT) e Regulamentadoras (MTE):

- **ABNT NBR 14565:** Cabeamento estruturado para edifícios comerciais;
- **ABNT NBR 16264:** Cabeamento estruturado - Ensaios no campo;
- **NR-10 (MTE):** Segurança em instalações e serviços em eletricidade;
- **NR-35 (MTE):** Trabalho em altura.

Toda a gestão, supervisão e integral responsabilidade civil, trabalhista, acidentária e previdenciária referentes à segurança e saúde no trabalho (SST) de nossos colaboradores caberá exclusivamente à nossa empresa.

6.0**GARANTIA**

A Teleiza oferece aos seus clientes a garantia de 01(um) ano sobre todos os materiais por ela fornecidos, e 90 dias sobre toda mão de obra aplicada. Durante todo o período de garantia, a TELEIZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, garantirá uma boa assistência técnica, devendo para tanto ser comunicada formalmente pela contratante, através do e-mail: teleiza@teleiza.com.br ou pelo Fone: 011- 3815-6499.

A garantia sobre a mão de obra, não cobre eventuais defeitos ocasionados por materiais reutilizados ou fornecidos pela contratante, havendo tal ocorrência a manutenção será realizada mediante pagamento de deslocamento técnico.

7.0**RESUMO DO ORÇAMENTO****VALOR TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO****R\$ 143.000,00****7.1****CONDIÇÕES COMERCIAIS****Forma de Pagamento:****Faturado 30 DDL – após entrega e validação dos serviços**

No valor do orçamento já estão incluso todos os impostos.

Tempo estimado para execução dos serviços:

Conforme Cronograma a ser Elaborado entre as partes.

As faturas serão emitidas pela TLZ ELETRICA E TELEINFORMATICA – ME

CNPJ: 26.436.107/0001-70 – Filial Teleiza.

Validade dos valores apresentados nesta proposta: 60 dias.

Atenciosamente,

Júlio Cezar da Silva**Diretor Comercial**Julio@teleiza.com.br**APROVAÇÃO**

ACEITE DA PROPOSTA	
Razão Social	
CNPJ	
Endereço	
Cidade	
Estado	
Fone	
Local e data	
CARIMBO DA EMPRESA	Assinatura:
	Nome do Responsável:
	Setor:
	Cargo: